

แบ่งงวดงานโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำซอยรวมใจพัฒนา 12

(ชุมชนรวมใจพัฒนา)

สำนักงานช่าง เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แบ่งงวดก่อสร้างออกเป็น 3 งวด ดังนี้ ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

งวดที่ 1 ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่พร้อมถมดินปรับระดับวางผังแนวท่อระบายน้ำ และ ถนนค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชะอำ

งวดที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. วางท่อเมนประปา และ ก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชะอำ ทุกประการ

งวดที่สุดท้าย ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชะอำ ทุกประการ



(นายบุญชิต หมั่นกิจ)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานราคาจากเอกสารประมูลสำหรับงานและท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : _____ ประกาศราคาจากเอกสารประมูลพร้อมแนบแบบร่าง ๑๒ ชุด ภายใน ๑๕ วันก่อนเปิดซองประมูล (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : _____ เทศบาลเมืองพะเยา/เทศบาลเมืองชัชวาลย์

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์และชั้นถนนคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์และชั้นถนนคอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,283.600	310.51	1,019,590.63	1.3607	422.51	1,387,356.97
2	1.1.2 รอยต่อเอนคอนกรีตตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	592.720	51.77	30,685.11	1.3607	70.44	41,753.22
3	1.1.3 รอยต่อเอนขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	62.000	132.18	8,195.16	1.3607	179.85	11,151.15
4	1.2 งานฉาบผิว.ส.ส. ทน 0.20 ม. (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	เมตร	1,456.000	496.80	723,340.80	1.3607	675.99	984,249.82

วันที่ เสร็จ

10 กันยายน 2563 09:43:40

แบบฟอร์มรายการราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างถนนและสะพาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: _____ ประมวลราคากลางก่อสร้างถนนและสะพานพร้อมรายละเอียดราคาต่อตารางเมตร (e-bidding)

หน่วยงาน/รายการก่อสร้าง/งานก่อสร้าง: _____

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้น	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานดิน (EARTHWORK) 3.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 3.1.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIAL A) 3.2 งานถมดินและขุดต่อ 3.2.1 งานถมดินและขุดต่อ ขนาดกลาง	ลบ.ม.	164.180	403.77	66,290.95	1.3607	549.40	90,202.09
6	4. งานโคจรสร้าง (STRUCTURES) 4.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPES CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ลบ.ม.	492.540	260.53	128,321.44	1.3607	354.50	174,606.98
7	4. งานโคจรสร้าง (STRUCTURES) 4.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPES CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ตร.ม.	3,283.600	3.38	11,098.56	1.3607	4.59	15,101.81
8	4.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPES CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ทอน	727.000	1,050.86	763,975.22	1.3607	1,429.90	1,039,541.08
9	5. งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,032.340	19.78	20,419.68	1.3607	26.91	27,785.05
10	6. งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (Manhole) พร้อมฝาบ่อพัก (ราง) ขนาด 1.00x1.00 ม.	บ่อ	80.000	6,718.61	537,488.80	1.3607	9,142.01	731,361.01

วันที่ เสร็จสิ้น

10 กันยายน 2563 09:43:40

