แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยบ้านชะอำ 1/1 โรงสีนายยิน เรืองสว่าง (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชะอำ/เทศบาลเมืองชะอำ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ							
	1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
1	1.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	759.000	333.45	253,088.55	1.3642	454.89	345,263.39
2	1.1.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	138.600	94.27	13,065.82	1.3642	128.60	17,824.39
3	1.1.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	13.200	129.35	1,707.42	1.3642	176.45	2,329.26
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยบ้านชะอำ 1/1 โรงสีนายยิน เรืองสว่าง (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชะอำ/เทศบาลเมืองชะอำ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	37.950	404.39	15,346.60	1.3642	551.66	20,935.83
5	1.2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ลบ.ม.	112.410	302.01	33,948.94	1.3642	412.00	46,313.14
6	1.3.1 งานรางวี ค.ส.ล.	เมตร	421.600	558.93	235,644.88	1.3642	762.49	321,466.74
7	1.3.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	210.000	1,185.88	249,034.80	1.3642	1,617.77	339,733.27
8	1.3.3 งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 ม.	บ่อ	24.000	6,315.34	151,568.16	1.3642	8,615.38	206,769.28
9	1.3.4 งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบ่อพัก ขนาด 0.60x0.60 ม. 1.4 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	บ่อ	24.000	3,641.93	87,406.32	1.3642	4,968.32	119,239.70

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยบ้านชะอำ 1/1 โรงสีนายยิน เรืองสว่าง (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชะอำ/เทศบาลเมืองชะอำ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.4.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	759.000	73.45	55,748.55	1.3642	100.20	76,052.17
	3. วางท่อเมนระบบประปาพร้อมอุปกรณ์							
11	3.1 ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม.	ม.	464.500	262.00	121,699.00	1.3642	357.42	166,021.77
12	3.2 ประตูน้ำเหล็กหล่อก้านไม่ยกใต้ดิน ขนาด Ø 100 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	4.000	8,630.00	34,520.00	1.3642	11,773.04	47,092.18
13	3.3 เชื่อมต่อเข้าบ้าน	ชุด	16.000	1,400.00	22,400.00	1.3642	1,909.88	30,558.08
14	3.4 งานเชื่อมต่อกับท่อเมนหลัก	จุด	4.000	1,510.00	6,040.00	1.3642	2,059.94	8,239.76
	4. งานเบ็ดเตล็ด							
15	4.1 ป้ายระหว่างการก่อสร้าง	ป้าย	1.000	1,000.00	1,000.00	1.3642	1,364.20	1,364.20
16	4.2 ป้ายจราจร บ-1 และ ต-75 พร้อมเสา	ชุด	2.000	5,130.00	10,260.00	1.3642	6,998.34	13,996.69
17	4.3 โคมไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง	ชุด	3.000	13,950.00	41,850.00	1.3642	19,030.59	57,091.77
18	4.4 หัวดับเพลิงพร้อมติดตั้ง	ชุด	1.000	15,280.00	15,280.00	1.3642	20,844.97	20,844.97
							รวมราคากลาง	1,841,136.59

ธนัท เจียวยี่

22 กรกฎาคม 2568 16:36:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยบ้านชะอำ 1/1 โรงสีนายยิน เรืองสว่าง (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชะอำ/เทศบาลเมืองชะอำ



ธนัท เจียวยี่

22 กรกฎาคม 2568 16:36:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยบ้านชะอำ 1/1 โรงสีนายยิน เรืองสว่าง (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชะอำ/เทศบาลเมืองชะอำ

(ธนัท เจียวยี่)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมพิศ แก้วโมรา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นรา เกตุสุริยวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิทวัส ศรีเรือง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(บูชิต หมั้นกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนัท เจียวยี่
22 กรกฎาคม 2568